

# Oprava strechy nad kuchyňou ZpS Vranov n/T

Výkaz výmer:

Príloha č.1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1	88004200	Laminka Elegia 80048 k.s.1100mm	m2	415,000			
2	88004600	Hreb oblý r.š 312	ks	11,000			
3	880004620	Čelo hrebenáča stít ELEGA 8004B	ks	1,000			
4	28004603	LPL oplech.r.š. 151-200 RAL Beckr-pod foliu	m	42,000			
5	28004603	LPL oplech. r.š. 301-350 RAL 8004 prechod sklonov	m	42,000			
6	28004606	LPL oplech r.š.301-350 RAL 8004 Beckr-zaveterná lišta	m	22,000			
7	28004606	LPL oplech. r.š. 301-350 RAL 8004bočné k múru	m	22,000			
8	7205	Fólia Corotop Blue 140 1,5 50 m	m2	450,000			
9	7315	Ochranné vetr. Mrieška CoroCRAT	m	40,000			
10	7296	Uni lepiaci klin CoroCLIN tehlová 1m	ks	80,000			
10a	7 296	Uni lepiaci klin CoroCLIN tehlová 1m	ks	40			
11	7285	ROLL hrebeň páska COROVENTE Ral 8004	m	20,000			
12	8004362	Farm skrutka 4,8x20 lak RAL	ks	1 250,000			
13	8004363	Farm skrutka 4,8x32 lak RAL 8004	ks	2 250,000			
14	88004760	Sneholap obluk Elegia 80048 Laminka	ks	330,000			
15	8004362	Farm.skrutka 4,8x20 lak Ral 8004-k sneholamom	ks	1 500,000			
16	8004100	Žlabový hak 330 lak RAL 8004	ks	44,000			
17	58004016	LP žlab polhkruhový 333 dl. 6M	m	42,000			
18	58004210	LP žlabové čelo 333 RAL 8004	ks	4,000			
19	58004180	LP kotlík konický 333/120 RAL 8004	ks	12,000			
20	58004180	LP kotlík konický 333/120 RAL 8004	ks	4,000			
21	58004230	LP koleno lis falcov DN 120/72 RAL 8004	ks	12,000			
22	58004034	LP zvod rúra DN 120 dl.4.0 m RAL 8004	m	20,000			
23	8004120	Obíimka DN 120 lak RAL 8004	ks	8,000			
24	62000	PZ trň obíimkv M 8x200 mm	ks	8,000			

25	465	Tmel silikát	ks	3,000			
26	8004260	LPL far. trhací nit 4x8 mm	ks	100,000			
27	<b>Demontáž</b>	Demontáž krvtinv	m2	400,000			
28	Mat+mont	Výmena poškodených častí hranolov	ks	1,000			
29	Mat+mont	Protiplesňový náter	kpl	1,000			
30	<b>Montáž</b>	Montáž fólie	m2	450,000			
31	<b>Montáž</b>	Montáž žlabov a zvodov	bm	62,000			
32	<b>Montáž</b>	Montáž plechovej krvtinv so všetkými prvkami	m2	450,000			
33	999	Doprava a presun hmôt do výškv.lešenie.bezp. Prvky	ks	1,000			
		Celkom bez DPH					
		DPH 20%					
		Celkom s DPH					